

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne $(4.22*4.03)+(3.08*1.83)+(3.30*5.65)+(2.70*3.16)+(1.40*1.30)+(0.72*1.30)$	m m	52.576	52.576
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $(2.70*3.16)+(1.40*1.30)+(0.72*1.30)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.288	11.288
3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem $(4.22*4.03)+(3.08*1.83)+(3.30*5.65)+(2.70*3.16)+(1.40*1.30)+(0.72*1.30)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.576	52.576
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW $(2.70*3.16)+(1.40*1.30)+(0.72*1.30)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.288	11.288
5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych $(4.22*4.03)+(3.08*1.83)+(3.30*5.65)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.288	41.288
6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 4	szt. szt.	4.000	4.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	1.000
8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone $(0.80*2.00)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	3.200
9	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	1.000
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sułity $(4.22*4.03)+(3.08*1.83)+(3.30*5.65)+(2.70*3.16)+(1.40*1.30)+(0.72*1.30)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.576	52.576
11	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 52.576	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.576	52.576
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 52.576	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.576	52.576
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany $(4.22*3.63*2)+(4.03*3.63*2)+(3.08*3.63*2)+(1.83*3.63*2)+(3.30*3.63*2)+(5.65*3.63*2)+(2.70*3.63*2)+(3.16*3.63*2)+(1.40*3.63*2)+(1.30*3.63*2)+(0.72*3.63*2)+(1.30*3.63*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237.329	237.329
14	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 237.329	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237.329	237.329
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany 237.329	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237.329	237.329
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	2.000
17	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach 1.40*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	3.500
<b>RAZEM</b>					<b>3.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z parapetami (3.00*2.00)+(0.60*2.00*2)+(2.44*1.35)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.694	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.694</b>
19	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3 1.80*0.60*0.70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.756</b>
20	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	TZKNBK XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem- 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	TZKNBK XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem ANALOGIA - montaż paneli grzewczych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR 2-15 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 10 4	msc.		
			m		10.000
			msc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 2.200	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
35	kalkulacja własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		2.200	m <sup>3</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pustostanu</b>					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przysienne 14.64+23.42+7.90+6.30+8.66-(0.80*10)	m m	52.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.920</b>
2	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.76*4.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.462</b>
3	KNR 4-01 d.1 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych nie malowanych (6.76*4.95)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.462</b>
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.45*2.87)+(2.00*1.15)+(3.13*1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.828</b>
5	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem (4.45*2.87)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.772</b>
6	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (4.45*2.87)+(2.00*1.15)+(3.13*1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.828</b>
7	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (0.80*2.00)*2.50*2+(1.00*2.25)*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.188</b>
8	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
12	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wejściowe 0.90*2.00	szt. szt.	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
14	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 4.90*2	m m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
15	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- Analogia drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
16	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity (4.45*2.87)+(6.76*4.95)+(1.30*2.65)+(2.00*1.15)+(3.13*1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.735</b>
17	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 55.735+207.128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	262.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.863</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 55.735	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.735</b>
19	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 55.735	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.735</b>
20	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany (4.45*3.40*2)+(2.87*3.40*2)+(6.76*3.40*2)+(4.95*3.40*2)+(1.30*3.40*2)+(2.65*3.40*2)+(2.00*3.40*2)+(1.15*3.40*2)+(3.13*3.40*2)+(1.20*3.40*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.128</b>
21	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 207.128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.128</b>
22	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 207.128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.128</b>
23	KNR 0-19 d.1 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> (1.47*2.33)+(0.45*0.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.695</b>
24	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m <sup>3</sup> 0.55*0.80*1.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.836</b>
25	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 2-15 d.1 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-15 d.1 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	TZKNBK d.1 XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem-	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	TZKNBK d.1 XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem ANALO- GIA- montaż paneli grzewczych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR 2-15 d.1 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 4-02 d.1 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		10.000
		10			
		4	msc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
40	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- kowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
41	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- kowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
43	KNR 2-15 d.1 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustę- powych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 5 km	m <sup>3</sup>		
		1.500	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
45	kalkulacja d.1 własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		1.500	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne $(18.90+7.48+5.36)-(0.80*4)$	m m	28.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.540</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.29*5.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.615</b>
3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.29*5.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.615</b>
4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - WC 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł - WC 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone -WC 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
8	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami - drzwi do WC, drzwi wejściowe do mieszkania 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych- drzwi wejściowe do mieszkania 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity $(3.29*5.05)+(2.94*3.06)+(2.20*1.54)+(0.90*1.78)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.601</b>
11	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30.601	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.601</b>
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.601	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.601</b>
14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany $(3.29*2.80*2)+(5.05*2.80*2)+(2.94*2.80*2)+(3.06*2.80*2)+(2.20*2.80*2)+(1.54*2.80*2)+(0.90*2.80*2)+(1.78*2.80*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.256</b>
15	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 116.256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.256</b>
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 116.256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.256</b>
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 2-15 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm <sup>3</sup>	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 5 km 0.500	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
20	kalkulacja własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu 0.500	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		8.40	m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
2	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		8.40	m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
3	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3.80*4.30+2.30*2.70	m <sup>2</sup>	22.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.550</b>
4	KNR 4-01 d.1 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spiiśnionych - Analogia, podłoga	m <sup>2</sup>		
		3.80*4.30+2.30*2.70	m <sup>2</sup>	22.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.550</b>
5	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt piśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB 16 mm	m <sup>2</sup>		
		22.550	m <sup>2</sup>	22.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.550</b>
6	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - POKÓJ	m <sup>2</sup>		
		3.80*4.30	m <sup>2</sup>	16.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.340</b>
7	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		2.30*2.70	m <sup>2</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
8	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - ŁAZIENKA	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.30	m <sup>2</sup>	2.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
9	KNR 4-01 d.1 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm - Łazienka	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.30	m <sup>2</sup>	2.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
10	KNR 4-01 d.1 0810-02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	m		
		0.90+2.30+0.90	m	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
11	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - Łazienka	m <sup>2</sup>		
		2.20	m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
12	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - Łazienka, 3 ściany kabiny	m <sup>2</sup>		
		6.20	m <sup>2</sup>	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
13	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.00*2+0.90*2.00	m <sup>2</sup>	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
15	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		0.10*2.00*2	m <sup>2</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
16	KNR 4-01 d.1 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I - kątownik 45*45 mm	m		
		(1.20*2)*2	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
17	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia, drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
19	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
20	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.80*4.80	m m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
22	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 4.80*4.80*2	m m	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
23	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 3.80*4.30+2.30*2.70+0.90*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.620</b>
24	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 24.620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.620</b>
25	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
26	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.620</b>
27	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - Ściany [(3.80+4.30)*2*3.00+(2.30+2.70)*2*3.00+(0.90+2.30)*2*1.40]- 7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.360</b>
28	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 80.360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.360</b>
29	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 24.620+80.360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.980</b>
30	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80.360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.360</b>
31	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 2.20*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.080</b>
32	KNR 2-02 d.1 1009-05	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2 - oszkłone, nad ścianką 0.50*0.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
33	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy obję. do 1.0 m3 0.54*0.76*1.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.739	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.739</b>
35	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.6 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.240	m <sup>3</sup>	2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
36	Wlasne 1 d.1 01-011	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		2.240	m <sup>3</sup>	2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
2		<b>INSTALACYJNE</b>			
37	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 2-15 d.2 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		3.60	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
40	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
41	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce + SZAFKA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	KNR 2-15 d.2 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 2-15 d.2 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2.60	m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
47	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		3	msc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm - analogia brodzika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 2-15 d.2 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem - propan, butan + wąż i reduktor	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 2-15 d.2 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - analogia bojler elekt 30 ltr 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pustostanu</b>					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 13.00+11.00+12.80+9.50+8.70+12.80+9.60	m m	77.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.400</b>
2	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia płyty OSB 18mm (5.04*2.51)+(2.20*3.90)+(2.73*4.52)+(1.89*3.49)+(2.45*2.17)+(4.52*2.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.201	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.201</b>
3	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4.52*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.718</b>
4	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (5.04*2.51)+(2.20*3.90)+(2.73*4.52)+(1.89*3.49)+(2.45*2.17)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.483	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.483</b>
5	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity (5.04*2.51)+(2.20*3.90)+(2.73*4.52)+(1.89*3.49)+(2.45*2.17)+(4.52*2.15)+(3.20*2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.601</b>
7	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 61.601	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.601</b>
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 61.601	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.601</b>
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany [(5.04*3.20*2)+(2.51*3.20*2)+(2.20*3.20*2)+(3.90*3.20*2)+(2.73*3.20*2)+(4.52*3.20*2)+(1.89*3.20*2)+(3.49*3.20*2)+(2.45*3.20*2)+(2.17*3.20*2)+(4.52*3.20*2)+(2.15*3.20*2)+(3.20*3.20*2)+(2.00*3.20*2)]-18.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	255.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.428</b>
10	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 255.428	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	255.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.428</b>
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany 255.428	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	255.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.428</b>
12	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 0-19 d.1 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> z parapetami (2.20*1.10)+(2.20*1.16*2)+(2.20*1.64)+(1.20*0.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.852	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.852</b>
14	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 5.00	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe -analogia drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia 0.90*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
17	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.60	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
18	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet  (4.52*2.15)*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.859	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.859</b>
19	KNR 4-01 d.1 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> (0.80*2.00)*2.50*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- podłoga  3.20*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
22	KNR 4-01 d.1 0819-08	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm - każda następna analogoa podłoga(lazienka) 3.20*2.00	plyt.  plyt.	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
23	KNR 4-01 d.1 0810-04	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cm 3.20*2.00	m  m	  6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
24	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet- analogia zerwanie paneli ściennych, zerwanie kasetonów (3.20*2.00)+(3.20*3.20*2)+(2.00*3.20*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.680</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b>			
26	KNR 2-15 d.2 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściienne o śr.nom. 15 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm <sup>3</sup> - BOJLER 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściienne o śr.nom. 15 mm  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	TZKBNK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem-  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm  Obmiar dodatkowy 10  4	msc.		
			m		10.000
			msc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
36 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38 d.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
39 d.2	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 2.200	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
41 d.2	kalkulacja własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu  2.200	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>