

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		9.20	m	9.200	
				RAZEM	9.200
2	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - analogia panele	m ²		
		4.20*4.35+2.90*2.30	m ²	24.940	
				RAZEM	24.940
6	KNR 4-01 d.1 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілsionych - Analogia, podłoga	m ²		
		4.20*4.35+2.90*2.35+1.48*2.70+1.30*2.45	m ²	32.266	
				RAZEM	32.266
7	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		32.266	m ²	32.266	
				RAZEM	32.266
8	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian 3 cm	m ²		
		4.20*4.35+2.90*2.35+1.48*2.70+1.30*2.45	m ²	32.266	
				RAZEM	32.266
9	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		4.20*4.35+2.90*2.35+1.48*2.70+1.30*2.45	m ²	32.266	
				RAZEM	32.266
10	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		32.266*7	m ²	225.862	
				RAZEM	225.862
11	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		4.20*4.35+2.90*2.35+1.48*2.70+1.30*2.45	m ²	32.266	
				RAZEM	32.266
12	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - Łazienka	m ²		
		1.40*1.50	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
14	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1.40*1.50	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
15	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- Łazienka	m ³		
		1.40*1.50*0.03	m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
16	KNR 4-01 d.1 0809-05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm	m ²		
		1.40*1.50	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
17	KNR 4-01 d.1 0810-02	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	m		
		1.40*1.50	m	2.900	
				RAZEM	2.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 0.70*1.80+1.20*0.60*2	m ² m ²	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
19	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka (1.40+1.50)*2*2.20	m ² m ²	 12.760	 12.760
				RAZEM	12.760
20	KNR 2-02 d.1 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - łazienka (1.40+1.50)*2*2.20	m ² m ²	 12.760	 12.760
				RAZEM	12.760
21	KNR 2-02 d.1 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych [(1.40+1.50)*2*2.20]-4.20	m ² m ²	 8.560	 8.560
				RAZEM	8.560
22	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 8.560	m ² m ²	 8.560	 8.560
				RAZEM	8.560
23	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 2.00*2.20	m ² m ²	 4.400	 4.400
				RAZEM	4.400
24	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - Analogia, zerwanie kasetonów - SUFITY 4.20*4.35+2.90*2.35+1.40*1.50+1.30*2.45	m ² m ²	 30.370	 30.370
				RAZEM	30.370
25	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - SUFITY 1.48*2.70	m ² m ²	 3.996	 3.996
				RAZEM	3.996
26	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na SUFITACH z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30.370+3.996	m ² m ²	 34.366	 34.366
				RAZEM	34.366
27	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.200	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
28	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.366	m ² m ²	 34.366	 34.366
				RAZEM	34.366
29	KNR 4-01 d.1 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - Kasetonów (2.90+2.35)*2*2.55+1.30*2.45*2	m ² m ²	 33.145	 33.145
				RAZEM	33.145
29	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [(4.20+4.35)*2*2.55+(1.48+2.70)*2*2.55]-7.80	m ² m ²	 57.123	 57.123
				RAZEM	57.123
30	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ŚCIANY 33.145+57.123	m ² m ²	 90.268	 90.268
				RAZEM	90.268
31	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 34.366+90.268	m ² m ²	 124.634	 124.634
				RAZEM	124.634
32	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 90.268	m ² m ²	 90.268	 90.268
				RAZEM	90.268
33	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - Lamperia 1.30*4.00	m ² m ²	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
34	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - analogia drzwiczki kominowe 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*2+0.70*2.00	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
39	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 4.80+4.80+4.70	m m	14.300	
				RAZEM	14.300
41	KNR 2-02 d.1 1301-01	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych - POSTAWIENIE PIECA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		INSTALACYJNE			
42	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.2 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 5.50+3.50	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
45	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
46	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce + SZAFKA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 2-15 d.2 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia 3	msc. msc.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-02 d.2 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm - bateria brodzika 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15 d.2 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ - analogia bojler 40 ltr 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 2-15 d.2 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem - 4 palnikowa + wąż, reduktor - propan, butan 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.250	m ³		
			m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
61	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 5 km 2.250	m ³		
			m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
62	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 2.250	m ³		
			m ³	2.250	
				RAZEM	2.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	9.80*6.80	m	16.600	
				RAZEM	16.600
2	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	16.60	m	16.600	
				RAZEM	16.600
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.68*4.00+2.32*3.00+1.53*2.32	m ²	29.230	
				RAZEM	29.230
4	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych - Analogia, podłoga	m ²		
d.1	0426-04 analogia	29.230	m ²	29.230	
				RAZEM	29.230
5	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB 16 mm	m ²		
d.1	0820-03	29.230	m ²	29.230	
				RAZEM	29.230
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	2.32*3.00+1.53*2.32	m ²	10.510	
				RAZEM	10.510
7	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Pokój	m ²		
d.1	202 1136-01	4.68*4.00	m ²	18.720	
				RAZEM	18.720
8	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	0.90*2.00+1.00*2.00*2	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
10	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-03	0.10*2.00	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I - kątownik 45*45 mm	m		
d.1	0313-05	1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0920-20	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia, drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamki	m ²		
d.1	02 1040-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01	4.80*2	m	9.600	
				RAZEM	9.600
17	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	4.80*2	m	9.600	
				RAZEM	9.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 4.68*4.00+2.32*3.00+1.53*2.32	m ² m ²	29.230	
				RAZEM	29.230
19	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 29.230	m ² m ²	29.230	
				RAZEM	29.230
20	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.70	m ² m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
21	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.230	m ² m ²	29.230	
				RAZEM	29.230
22	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [(4.68+4.00)*2*2.50+(2.32+3.00)*2*2.50+(1.53+2.32)*2*2.50]-18.30	m ² m ²	70.950	
				RAZEM	70.950
23	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 70.950	m ² m ²	70.950	
				RAZEM	70.950
24	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 29.230+70.950	m ² m ²	100.180	
				RAZEM	100.180
25	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 70.950	m ² m ²	70.950	
				RAZEM	70.950
26	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 2.00*1.40+6.80*1.40	m ² m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
27	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 d.1 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - Drzwi 0.70*2.00*2.50*2	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 d.1 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.1 1001-07	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi przy objętości do 0.7 m ³ 0.54*0.76*1.74	m ³ m ³	0.714	
				RAZEM	0.714
35	KNR 4-01 d.1 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 0-19 d.1 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 + NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY 1.10*1.35 + 1.65*1.35	m ² m ²	3.713	
				RAZEM	3.713
37	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.6 km 1.840	m ³ m ³	1.840	
				RAZEM	1.840
38	Własne 1 d.1 01-011	Utylizacja gruzu 1.840	m ³ m ³	1.840	
				RAZEM	1.840
2		INSTALACYJNE			
39	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.2 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 4.10*2	m m	8.200	
				RAZEM	8.200
42	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce + SZAFKA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-15 d.2 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.2 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3.20	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
48	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia 3	msc. msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 2-15 d.2 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 d.2 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.80	m m	2.800	
				RAZEM	2.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 2-15 d.2 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ - analogia bojler elekt 30 ltr 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne $(4.73*4.90)+(3.40*2.73)+(3.30*3.40)-0.80*6$	m m	38.879	
				RAZEM	38.879
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $(4.73*4.90)+(3.40*2.73)+(3.30*3.40)$	m ² m ²	43.679	
				RAZEM	43.679
3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem(kuchnia + WC) 43.679	m ² m ²	43.679	
				RAZEM	43.679
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (kuchnia+WC) 3.30*3.40	m ² m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- (pokój) $(4.73*4.90)+(3.40*2.73)$	m ² m ²	32.459	
				RAZEM	32.459
6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- analogia , drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia 1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł $(0.80*2.00)*3$	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone $(0.80*2.00)*3$	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
11	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity $(4.73*4.90)+(3.40*2.73)+(3.30*3.40)$	m ² m ²	43.679	
				RAZEM	43.679
13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 43.679	m ² m ²	43.679	
				RAZEM	43.679
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 43.679	m ² m ²	43.679	
				RAZEM	43.679
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany $(4.73*2.80*2)+(4.90*2.80*2)+(3.40*2.80*2)+(2.73*2.80*2)+(3.30*2.80*2)+(3.40*2.80*2)$	m ² m ²	125.776	
				RAZEM	125.776
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 125.776	m ² m ²	125.776	
				RAZEM	125.776
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 125.776	m ² m ²	125.776	
				RAZEM	125.776
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 ANALOGIA -wymiana okna łukowego 0.50*0.36	m ² m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
20	KNR 2-02 2003-05	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 (1.50*2.80)+(1.50*2.80)-(0.80*2.00)	m ² m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
21	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 0.500	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
26	kalkulacja własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu 0.500	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne $10.40+5.52+6.16+12.20+10.64+7.70+16.22+9.40+21.79-(10*0.8)$	m m	92.030	
				RAZEM	92.030
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $(2.00*1.08)+(1.46*1.30)+(3.30*2.02)+(2.60*3.50)+(4.40*3.36)$	m ² m ²	34.608	
				RAZEM	34.608
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW $(2.00*1.08)+(1.46*1.30)+(4.40*3.36)$	m ² m ²	18.842	
				RAZEM	18.842
4	NNRNKB 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych $(3.30*2.02)+(2.60*3.50)+(4.57*5.57)$	m ² m ²	41.221	
				RAZEM	41.221
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem $(2.00*1.08)+(1.46*1.30)+(3.30*2.02)+(2.60*3.50)+(4.40*3.36)+(4.57*5.57)$	m ² m ²	60.063	
				RAZEM	60.063
6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł $0.80*2.00*2$	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone $0.80*2.00*2$	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
10	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² $0.90*2.00$	szt. szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 4-01 0305-03	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej $1.00*2.05*0.25$	m ³ m ³	0.513	
				RAZEM	0.513
13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- Analogia drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia $0.90*2.00$	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych $(3.30*3.30)+(1.75*3.30)+(4.20*3.00)+(2.30*3.00)$	m ² m ²	36.165	
				RAZEM	36.165
15	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych ANALOGIA -zerwanie kasetonów $(2.60*3.50)+(3.30*2.02)+(2.80*2.45)+(2.50*1.76)+(2.20*1.65)$	m ² m ²	30.656	
				RAZEM	30.656
16	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $(2.00*3.30*2)+(1.08*3.30*2)+(3.30*3.30*2)+(2.02*3.30*2)+(2.50*3.30*2)+(1.76*3.30*2)-(0.80*4)$	m ² m ²	80.356	
				RAZEM	80.356
17	KNR 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m ² w 1 miejscu) 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity (2.00*1.08)+(1.46*1.30)+(3.30*2.02)+(2.60*3.50)+(2.50*1.76)+(2.20*1.65)+(4.57*5.57)	m ² m ²	53.309	
				RAZEM	53.309
19	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ² m ²	53.309	
				RAZEM	53.309
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ² m ²	53.309	
				RAZEM	53.309
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (2.00*3.30*2)+(1.08*3.30*2)+(1.46*3.30*2)+(1.30*3.30*2)+(3.30*3.30*2)+(2.02*3.30*2)+(2.60*3.30*2)+(3.50*3.30*2)+(4.40*3.30*2)+(1.75*3.30*2)+(4.57*3.30*2)+(5.57*3.30*2)	m ² m ²	221.430	
				RAZEM	221.430
22	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany	m ² m ²	221.430	
				RAZEM	221.430
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ² m ²	221.430	
				RAZEM	221.430
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	TZKNBK XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem-	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	TZKNBK XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem ANALOGIA- montaż paneli grzewczych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	kalkulacja własna 1 01-01	Demontaż pieca w łazience typu "kurierek"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		10.000
		10	msc.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
40	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		2.200	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
45	kalkulacja własna 1 01-01	Utylizacja gruzu	m ³		
		2.200	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 14.80+12.40-(0.80*2)	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.20*3.20)+(2.00*4.20)	m ² m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
3	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 2.00*4.20	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
4	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.20*3.20	m ² m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
5	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (4.20*3.00*2)-(0.8*2)	m ² m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu kłamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity (4.20*3.20)+(2.00*4.20)	m ² m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
12	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 81.600+21.840	m ² m ²	103.440	
				RAZEM	103.440
13	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 21.840	m ² m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.840	m ² m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
15	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany (4.20*3.00*2)+(3.20*3.00*2)+(2.00*3.00*2)+(4.20*3.00*2)	m ² m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
16	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 81.600	m ² m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
17	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 81.600	m ² m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.1 0204-02	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS pod piece i trzo- ny kuchenne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 d.1 1301-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych 0.55*0.78*1.80	szt. szt.	0.772	
				RAZEM	0.772
21	KNR 2-15 d.1 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	TZKNBK d.1 XVIII IIIA- 102	Montaż kuchenek gazowych dwupłomiennych ANALOGIA - zakup kuchen- ki elektrycznej 2 palnikowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.1 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- kowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 5 km 0.500	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
30	kalkulacja d.1 własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu 0.500	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500