

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne pokój 3.12+3.12+3.97+3.97-0.9	m m	13.280	
				RAZEM	13.280
2	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.70*2.00*2.00+0.80*2.00*2.00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (1.0*1.71)+(1.76*2.88)	m ² m ²	6.779	
				RAZEM	6.779
5	KNR 4-01 d.1 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 1*1.71	m ² m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
6	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem płyta OSB 1*1.71	m ² m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
7	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 6.779	m ² m ²	6.779	
				RAZEM	6.779
8	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity (1*1.71)+(3.12*3.97)+(1.76*2.88)	m ² m ²	19.165	
				RAZEM	19.165
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [(3.12+3.12+3.97+3.97+1+1+1.71+1.71+1.76+1.76+2.88+2.88)*3]-(1.2*1.95)-(1.1*1.86)	m ² m ²	82.254	
				RAZEM	82.254
11	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.200	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.165	m ² m ²	19.165	
				RAZEM	19.165
13	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82.254	m ² m ²	82.254	
				RAZEM	82.254
15	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3 0.55*0.76*1.95	m ³ m ³	0.815	
				RAZEM	0.815
2		INSTALACYJNE			
16	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 d.2 0218-01	Wymiana zlewu żeliwnego czworokątnego - zlew blaszany 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm - baterie pojedyncze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 d.2 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalkulacja d.2 własna	Zakup i montaż kuchenki elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.100	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
27	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1.100	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
28	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.100	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.70*2.00*2.00+0.80*2.00*2.00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (1.0*1.71)+(1.76*2.88)	m ² m ²	6.779	
				RAZEM	6.779
4	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 6.779	m ² m ²	6.779	
				RAZEM	6.779
5	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity (1*1.71)+(3.12*3.97)+(1.76*2.88)	m ² m ²	19.165	
				RAZEM	19.165
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [(3.12+3.12+3.97+3.97+1+1+1.71+1.71+1.76+1.76+2.88+2.88)*3]-(1.2*1.95)-(1.1*1.86)	m ² m ²	82.254	
				RAZEM	82.254
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.165	m ² m ²	19.165	
				RAZEM	19.165
9	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82.254	m ² m ²	82.254	
				RAZEM	82.254
11	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3 0.55*0.76*1.95	m ³ m ³	0.815	
				RAZEM	0.815
2		INSTALACYJNE			
12	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 d.2 0218-01	Wymiana zlewu żeliwnego czworokątnego - zlew blaszany 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm - baterie pojedyncze 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 d.2 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalkulacja d.2 własna	Zakup i montaż kuchenki elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		pokój			
1	KNR 4-04 d.1 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli rozbiórka ścianki działowej do WC + rozbiórka okładzin ściennych w wc pokoju i kuchni 1.86*3+30	m ² m ²	35.580	
				RAZEM	35.580
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.3*4.59)+(1.9*2.98)+(1.52*1.86)	m ² m ²	28.226	
				RAZEM	28.226
3	KNR 4-01 d.1 0820-03	ANALOGIA PŁYTY OSB Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 28.226	m ² m ²	28.226	
				RAZEM	28.226
4	KNR 2-02 d.1 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - gumolit 28.226	m ² m ²	28.226	
				RAZEM	28.226
5	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 1.9+1.9+2.98+2.98+1.52+1.52+1.86+1.86+4.59+4.59+4.3+4.3-0.8-0.8-0.7- 0.7-0.9-0.9	m m	29.500	
				RAZEM	29.500
6	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 2-02 d.1 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 wygrodenie wc w tym samym miejscu 3*1.90	m ² m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
10	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (((4.59+4.59+4.3+4.3)+(1.9+1.9+2.98+2.98)+(1.52+1.52+1.86+1.86))*3)- (1.20*1.85*3)-(0.9*2.1*3)	m ² m ²	90.570	
				RAZEM	90.570
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 90.570	m ² m ²	90.570	
				RAZEM	90.570
12	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 28.226	m ² m ²	28.226	
				RAZEM	28.226
13	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.226	m ² m ²	28.226	
				RAZEM	28.226
14	TZKNBK d.1 XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce (z szafką) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-15 d.1 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkowane połączone gwintowo, na ścianach w bud.mieszkalnych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową PODŁĄCZENIE instalacji kanalizacyjnej do pionu na klatce konieczność umieszczenia częściowo w podłodze 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane na budowie 1szt wewnętrzne + 1szt wewnętrzne harmonijkowe 1szt wejściowe stalowe ocieplane wewnątrz klatkowe 2 zamki + wizjer 2.1*0.9*3	m ² m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
23	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.1 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.1 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1 1001-06	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości ponad 1.0 m ³ 0.76*0.52*1.8	m ³ m ³	0.711	
				RAZEM	0.711
29	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
30	kalkulacja d.1 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		pokój			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(4.61*4.71)+(4.61*2.21)	m ²	31.901	
				RAZEM	31.901
2	KNR 4-01	ANALOGIA PŁYTY OSB	m ²		
d.1	0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²	31.901	
		31.901		RAZEM	31.901
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.1	1112-03	nowe - gumolit	m ²	31.901	
		31.901		RAZEM	31.901
4	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	4.61+4.61+4.71+4.71+4.61+4.61+2.21+2.21+.21+2.21-0.9-0.8-0.9-0.8	m	31.300	
				RAZEM	31.300
5	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ściana-	m ²		
d.1	0701-05	chach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i	m ²		
d.1	0716-02	pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15.000
8	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem	m ²		
d.1	2003-02	obustr.jednowarstw.100-01	m ²	6.365	
		wygodzenie wc 1,5 x2,21		RAZEM	6.365
		2.21*2.88			
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów	m ²		
d.1	0815-03	prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	95.762	
		[(4.61+4.74+4.71+4.61+4.61+4.61+2.21+2.21+2.21+2.21)*2.88]-(1.2*1.85*		RAZEM	95.762
		3)-(0.7*2.1)-(0.9*2.1)			
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	95.762	
		95.762		RAZEM	95.762
11	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na	m ²		
d.1	2006-04	rusztach	m ²	31.300	
		31.3		RAZEM	31.300
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów	m ²		
d.1	0815-05	prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	31.300	
		31.30		RAZEM	31.300
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów	m ²	31.300	
		31.3		RAZEM	31.300
14	TZKBNK	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem	szt.		
d.1	XVIII IIIA-103	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce (z szafką)	szt.		
d.1	0220-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocyn-	m		
d.1	0103-02	ków.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową PODŁĄCZENIE instalacji kanalizacyjnej do pionu na klatce konieczność umieszczeni częściowo w podłodze 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie 2szt wewnętrzne + 1szt wejściowe 2.1*0.9*3	m ² m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
23	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.1 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.1 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1 1001-06	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. ponad 1.0 m ³ 0.76*0.52*1.8	m ³ m ³	0.711	
				RAZEM	0.711
29	KNR 0-19 d.1 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 3szt okien 1.2*1.85*3	m ² m ²	6.660	
				RAZEM	6.660
30	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
31	kalkulacja d.1 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- podmórowaie przy drzwiach (zwężenie) 2.1*0.3	m ³ m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
2	KNR 4-04 d.1 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie- analogia rozebranie stelarzu wraz z panelami łazienka (1.15+3.4+3.4+1.15)*2.8	m ² m ²	25.480	
				RAZEM	25.480
3	KNR 2-02 d.1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm- WC 1.15*3.4	m ² m ²	3.910	
				RAZEM	3.910
4	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków [(3.91+3.91+3.6+3.6)+(3.15+3.15+3.4+3.4)+(1.15+1.15+3.4+3.4)*2.8]	m ² m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
7	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.65+3.65+4.06+4.06)*2.8	m ² m ²	43.176	
				RAZEM	43.176
8	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.65*4.06)+(3.91*3.6)+(3.15*3.4)+(1.15*3.4)	m ² m ²	43.515	
				RAZEM	43.515
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(3.91+3.91+3.6+3.6)+(3.15+3.15+3.4+3.4)+(1.15+1.15+3.4+3.4)+(3.65+3.65+4.06+4.06)*2.8]	m ² m ²	147.392	
				RAZEM	147.392
10	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- sufit 43.515	m ² m ²	43.515	
				RAZEM	43.515
11	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- zerwanie starych okładzin podłogowych 3.15*3.4	m ² m ²	10.710	
				RAZEM	10.710
12	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe podkład pod panele (3.65*4.06)+(3.91*3.6)	m ² m ²	28.895	
				RAZEM	28.895
13	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 28.895	m ² m ²	28.895	
				RAZEM	28.895
14	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 10.710	m ² m ²	10.710	
				RAZEM	10.710
15	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 3.15+3.15+3.4+3.4-0.9-0.9	m m	11.300	
				RAZEM	11.300
16	KNR 2-15 d.1 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce+ syfon 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.1 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabina i płytkami za kabina 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-02 d.1 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 10 4	msc.		
			m		10.000
			msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 d.1 0140-02	ANALOGIA Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 300 dm3 na istniejących wspornikach-wraz z materiałem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm+ WODOMIERZ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4- d.1 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc.		
			m		1.000
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 d.1 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 d.1 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 1 3	szt.		
			m		1.000
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-02 d.1 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc.		
			m		1.000
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-02 d.1 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEJE NA śr 110 do poziomu na parterze Obmiar dodatkowy - łączna długość 15 1	msc.		
			m		15.000
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 d.1 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie da- chówka ceramiczna	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane na budowie ((0.9*2.1)*3)	m ²		
			m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
35	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane na budowie drzwi wejściowe do lokalu i drzwi do przedpokoju wspólnego drzwi stalowe dwa zamki wejściowe 0.9*2.1	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
36	KNR 2-02 d.1 1301-03	Piecze stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-2 z kafli kwadratowych	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem- analogia elektryczna	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 0-19 d.1 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ²	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
39	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
			m ²	14.819	
				RAZEM	14.819
40	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów	m		
			m	25.550	
				RAZEM	25.550
41	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
			m ³	5.928	
				RAZEM	5.928
42	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
			m ²	14.819	
				RAZEM	14.819
43	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
			m ²	14.819	
				RAZEM	14.819
44	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
			m ²	14.819	
				RAZEM	14.819
45	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
			m ²	14.819	
				RAZEM	14.819
46	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
47	Własne 1 d.1 01-011	Utylizacja gruzu	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000