

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 57.428	m ² m ²	57.428	57.428
				RAZEM	57.428
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity (4.27*4.90)+(2.99*5.52)+(4.00*1.50)+(4.00*2.55)+(2.00*1.90)	m ² m ²	57.428	57.428
				RAZEM	57.428
3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 57.428	m ² m ²	57.428	57.428
				RAZEM	57.428
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 57.428	m ² m ²	57.428	57.428
				RAZEM	57.428
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany [(4.27*2.90*2)+(4.90*2.90*2)+(2.99*2.90*2)+(5.52*2.90*2)+(4.00*2.90*2)+(1.50*2.90*2)+(4.00*2.90*2)+(2.55*2.90*2)+(2.00*2.90*2)+(1.90*2.90*2.00)]-12.80	m ² m ²	182.254	182.254
				RAZEM	182.254
6	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 182.254	m ² m ²	182.254	182.254
				RAZEM	182.254
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 182.254	m ² m ²	182.254	182.254
				RAZEM	182.254
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 0.200	m ³ m ³	0.200	0.200
				RAZEM	0.200
9	kalkulacja własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu 0.200	m ³ m ³	0.200	0.200
				RAZEM	0.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne $(2.00*2)+(1.30*2)+(1.10*2)+(1.00*1.10)+(3.60*2)+(1.26*2)+(0.65*2)+(1.56*2)+(2.00*2)+(1.24*2)+(3.60*2)+(1.90*2)+(2.15*2)+(1.15*2)+(3.60*2)+(5.77*2)-(0.80*7)$	m m	61.260	
				RAZEM	61.260
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- PANELE pokój $3.60*5.77$	m ² m ²	20.772	
				RAZEM	20.772
3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych $(3.60*5.77)+(3.61*1.26)+(0.65*1.56)+(2.00*1.30)$	m ² m ²	28.935	
				RAZEM	28.935
4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł $0.80*2.00*4$	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone $0.80*2.00*4$	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
8	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity $(3.60*5.77)+(3.60*1.90)+(2.15*1.15)+(2.00*1.24)+(3.61*1.26)+(0.65*1.56)+(1.10*1.00)+(2.00*1.30)$	m ² m ²	41.827	
				RAZEM	41.827
10	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 41.827	m ² m ²	41.827	
				RAZEM	41.827
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 41.827	m ² m ²	41.827	
				RAZEM	41.827
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany $(3.60*2.93*2)+(5.77*2.93*2)+(3.60*2.93*2)+(1.90*2.93*2)+(2.15*2.93*2)+(1.15*2.93*2)+(2.00*2.93*2)+(1.24*2.93*2)+(2.00*2.93*2)+(1.24*2.93*2)+(3.61*2.93*2)+(1.26*2.93*2)+(0.65*2.93*2)+(1.56*2.93*2)+(1.10*2.93*2)+(1.00*2.93*2)+(2.00*2.93*2)+(1.30*2.93*2)-(0.80*7)$	m ² m ²	211.982	
				RAZEM	211.982
13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 211.982	m ² m ²	211.982	
				RAZEM	211.982
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 211.982	m ² m ²	211.982	
				RAZEM	211.982
15	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $3.60*5.77$	m ² m ²	20.772	
				RAZEM	20.772
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z parapetami (1.10*1.60)*2	m ² m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
18	KNR 4-01 1001-05	Przeszawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3 0.55*0.80*1.80	m ³ m ³	0.792	
				RAZEM	0.792
19	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 0819-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15 cm - pierwsza (podłoga) 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	TZKNBK XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem- analogia kuchenka elektryczna 4-palnikowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
37	kalkulacja własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (3.45*2)+(2.67*2)+(4.30*2)+(4.89*2)	m m	30.620	
				RAZEM	30.620
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 3.45*2.67	m ² m ²	9.212	
				RAZEM	9.212
3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.30*4.89	m ² m ²	21.027	
				RAZEM	21.027
4	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych-schody 1.20*0.40	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- płyty OSB 30.239	m ² m ²	30.239	
				RAZEM	30.239
6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- analogia , drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia 0.90*2.10	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.80*2.00*3	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*3	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
11	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity (3.45*2.67)+(4.30*4.89)+(1.50*2.30)+(2.30*1.50)	m ² m ²	37.139	
				RAZEM	37.139
13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 37.139	m ² m ²	37.139	
				RAZEM	37.139
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.139	m ² m ²	37.139	
				RAZEM	37.139
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany (3.45*3.26*2)+(2.67*3.26*2)+(4.89*2.76*2)+(4.89*2.76*2)+(1.50*2.77*2)+(2.30*2.77*2)+(2.30*2.77*2)+(1.50*2.77*2)	m ² m ²	135.992	
				RAZEM	135.992
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 135.992	m ² m ²	135.992	
				RAZEM	135.992
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych-ściany 135.992	m ² m ²	135.992	
				RAZEM	135.992
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² (1.00*2.00)*2+(1.15*1.63)*2+(0.60*1.60)*2	m ² m ²	9.669	
				RAZEM	9.669
20	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m ³ 0.75*0.60*1.80	m ³ m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
21	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	TZKNBK XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem- analogia kuchenka elektryczna 4-palnikowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
33	kalkulacja własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty instalacyjne wod kan			
1	KNR-W 4-02 d.1 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0140-03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.10*2+1.00*2+1.40*2+1.98*2	m		
			m	12.960	
				RAZEM	12.960
4	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9		9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR-W 2-15 d.1 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2		2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.40		1.400	
				RAZEM	1.400
13	KNR-W 4-02 d.1 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-02 d.1 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02 d.1 0202-08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.98+1.40+0.80	m		
			m	4.180	
				RAZEM	4.180
17	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce (z szafka) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.1 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty budowlane			
23	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	kalkulacja d.2 własna	montaż nawietrzaka w oknach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	NNRNKB d.2 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 1.98*2.70-0.70*2.05	m ² m ²	3.911	
				RAZEM	3.911
26	KNR AT-02 d.2 2059-01	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 6 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 d.2 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.70*2.05	m ² m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
28	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.05*2	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
30	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05*2	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
31	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (kuchnia) 4.62*1.98	m ² m ²	9.148	
				RAZEM	9.148
32	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.49*4.92+4.62*1.98	m ² m ²	31.238	
				RAZEM	31.238
33	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet (1.98*2+4.62+4.49+4.32+4.49+4.92*2)*2.90	m ² m ²	91.988	
				RAZEM	91.988
35	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.62*1.98+4.92*4.49+91.988	m ² m ²	123.226	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	123.226
36	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $3.88+6.3+23.46+13.63+(4.72*4+2.83*2+4.97*2)*3.10+(2.92*2+1.80+0.90+2.16+1.2)*1.6$	m ² m ²	173.198	
				RAZEM	173.198
37	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 173.198	m ² m ²	173.198	
				RAZEM	173.198
38	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.88+6.3+23.46+13.36$	m ² m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
39	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 173.198-47.00	m ² m ²	126.198	
				RAZEM	126.198
40	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem $(0.90+2.16+1.80+2.12+2.16+2.02+1.40)*1.50$	m ² m ²	18.840	
				RAZEM	18.840
41	KNR-W 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 4-01 d.2 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km 0.800	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
43	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 0.800	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty instalacyjne wod kan			
1	KNR-W 4-02 d.1 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0140-03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 4-01 d.1 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 2-15 d.1 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14.30	m	14.300	
				RAZEM	14.300
7	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.80+0.70	m	2.500	
				RAZEM	2.500
16	KNR-W 4-02 d.1 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02 d.1 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-02 d.1 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-02 d.1 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-02 d.1 0202-08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.80+0.90	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
24	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce (z szafką) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.1 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty budowlane			
30	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (ościeżnica w drzwiach wejściowych) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.2 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych (panele w łazience) 1.80*2*3.10+2.16*2*3.10-1.80*1.15-0.70*2.00	m ² m ²	21.082	
				RAZEM	21.082
33	NNRNKB d.2 202 2027-02	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie drewnianym 1.80*2*3.10+2.16*2*3.10-1.80*1.15-0.70*2.00	m ² m ²	21.082	
				RAZEM	21.082
34	NNRNKB d.2 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 0.90*3.10	m ² m ²	2.790	
				RAZEM	2.790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 0.90*2.00*3	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
36	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (z kuchni do pokoju i między pokojami) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 2.05*0.80*2	m ²		
			m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
38	KNR 4-01 d.2 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 0.10*(2.05+0.90)	m ²		
			m ²	0.295	
				RAZEM	0.295
39	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.20*12+0.90*6	m		
			m	31.800	
				RAZEM	31.800
40	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu 0.70*1.20*2	m ²		
			m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
41	KNR-W 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-02 d.2 1407-01 analogia	Szklenie ram wystaw.stałych szkłem płaskim - powierzchnia szyby do 1 m ² (naświetle do łazienki) 1.50	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
43	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.16*1.80+2.16*2.92	m ²		
			m ²	10.195	
				RAZEM	10.195
44	KNR 4-01 d.2 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem (naprawa podłogi w łazience przybicie płyty OSB) 2.16*1.80	m ²		
			m ²	3.888	
				RAZEM	3.888
45	kalkulacja d.2 własna	montaż nawietrzaka w oknach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.97*4.72+2.83*4.72	m ²		
			m ²	36.816	
				RAZEM	36.816
47	KNR-W 2-02 d.2:1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 2.16*1.80+2.16*2.92	m ²		
			m ²	10.195	
				RAZEM	10.195
48	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 2.16+1.80+0.70+1.50+2.16+2.1+2.1	m		
			m	12.520	
				RAZEM	12.520
49	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet (2.16*2+2.92*2+4.97*2+4.72*4+2.83*2)*3.10	m ²		
			m ²	138.384	
				RAZEM	138.384
50	KNR-W 4-01 d.2:1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 6.3+23.46+13.66	m ²		
			m ²	43.420	
				RAZEM	43.420
51	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.88+6.3+23.46+13.63+(4.72*4+2.83*2+4.97*2)*3.10+(2.92*2+1.80+0.90+2.16+1.2)*1.6	m ²		
			m ²	173.198	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	173.198
52	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 173.198	m ² m ²	173.198	
				RAZEM	173.198
53	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.88+6.3+23.46+13.36	m ² m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
54	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 173.198-47.00	m ² m ²	126.198	
				RAZEM	126.198
55	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (0.90+2.16+1.80+2.12+2.16+2.02+1.40)*1.50	m ² m ²	18.840	
				RAZEM	18.840
56	KNR-W 2-02 d.2 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (do łazienki) 1.40	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
57	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05*2	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
58	KNR-W 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR-W 2-02 d.2 1301-03	Piecy stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 d.2 1001-08	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi przy objętości do 1.0 m3 0.56*0.78*1.75	m ³ m ³	0.764	
				RAZEM	0.764
61	KNR 2-02 d.2 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 4-01 d.2 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km 26.32*0.08	m ³ m ³	2.106	
				RAZEM	2.106
63	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 2.106	m ³ m ³	2.106	
				RAZEM	2.106

INSPEKTOR
ds. technicznych
Stanisław Grzelak
upr. bud. ABIT II 7342 104/99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty instalacyjne wod kan			
1	KNR-W 4-02 d.1 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0140-03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.40+2.40*2+2.30*2+1.10*2+1.70+1.10	m		
			m	15.800	
				RAZEM	15.800
5	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2-15 d.1 0115-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0122-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0130-01	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2.60	m	2.600	
				RAZEM	2.600
13	KNR-W 4-02 d.1 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02 d.1 0202-08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.70+2.40+0.80	m		
			m	5.900	
				RAZEM	5.900
17	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce (z szafką) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-15 d.1 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty budowlane			
25	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*1.95*3	m ² m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
27	KNR-W 4-01 d.2 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.30*6	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
28	NNRNKB d.2 202 1016-04	(z.l) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 "Poltrocal" 1.20*1.95*3	m ² m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
29	kalkulacja d.2 własna	montaż nawietrzaka w oknach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.20*2*3+1.95*4*3	m m	30.600	
				RAZEM	30.600
32	KNR 4-01 d.2 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust (kuchnia + łazienka) (2.77+3.50)/2*4.48+1.40*1.00	m ² m ²	15.445	
				RAZEM	15.445
33	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie legarów 4.48*4+1.40*2	m m	20.720	
				RAZEM	20.720
34	KNR-W 2-01 d.2 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) (3.50+2.77)/2*4.48*0.30+(1.4*1.00)*0.30	m ³ m ³	4.633	
				RAZEM	4.633
35	KNR-W 2-02 d.2 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 20.72*0.15	m ³ m ³	3.108	
				RAZEM	3.108

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 20.72*0.05	m ² m ²	1.036	
				RAZEM	1.036
37	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 20.72	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
38	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 20.72	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
39	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 20.72	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
40	KNR-W 2-02 d.2 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 20.72	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
41	KNR-W 2-02 d.2 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm 20.72	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
42	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.44*4.48	m ² m ²	19.891	
				RAZEM	19.891
43	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 1.40*1.00+(2.77+3.50/2)*4.48	m ² m ²	21.650	
				RAZEM	21.650
44	KNR 2-02 d.2 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 3.50+2.77+4.48+5.2+4.48*2+4.44*2-0.86-0.70+0.80+1.0*2+1.40*2	m m	37.830	
				RAZEM	37.830
45	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 4-01 d.2 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych (analogia - styropian) 1.40*1.00+4.48*4.44+(2.77+3.50)/2*4.48	m ² m ²	35.336	
				RAZEM	35.336
48	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet (4.54+4.48*3+3.50+2.77+4.44*2+1.40*2+1.00*2)*3.00-1.27*1.91*3-0.70*2.05-0.80*2.05*3	m ² m ²	100.158	
				RAZEM	100.158
49	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 35.336+100.158	m ² m ²	135.494	
				RAZEM	135.494
50	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 135.494	m ² m ²	135.494	
				RAZEM	135.494
51	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 135.494	m ² m ²	135.494	
				RAZEM	135.494
52	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.336	m ² m ²	35.336	
				RAZEM	35.336
53	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100.158-(1.40*2+1.00+0.30+4.54+3.50+4.48+2.77)*1.50	m ² m ²	71.073	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	71.073
54	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (1.40*2+1.00+0.30+4.54+3.50+4.48+2.77)*1.50	m ² m ²	29.085	
				RAZEM	29.085
55	KNR-W 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR-W 2-02 d.2 1301-03	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-2 z kafli kwadratowych w kuchni w ramie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.2 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m ³ 0.55*0.77*1.82	m ³ m ³	0.771	
				RAZEM	0.771
58	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone między pokojem a kuchnią 0.80*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
59	KNR 2-02 d.2 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 0.70*2.05	m ² m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
60	Kalkulacja d.2 własna	Naprawa zawiasu przy drzwiach wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 4-01 d.2 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km 16.32*0.20	m ³ m ³	3.264	
				RAZEM	3.264
62	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 3.264	m ³ m ³	3.264	
				RAZEM	3.264