

**PRZEDMIAR ROBÓT - CZ. 1**

**ZAGOSPODAROWANIE PARKINGU PRZY UL. MAGAZYNOWEJ W  
INOWROCŁAWIU (PRZY WYJŚCIU Z PLANOWANEGO PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO  
- TUNELE POD TORAMI KOLEJOWYMI, ŁĄCZĄCEGO PARKING PRZY UL.  
MAGAZYNOWEJ Z TUNELEM POD PERONAMI DWORCA PKP)**

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Razem
1	2	3	4
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej 0.20	km	0.20
2	Wprowadzenia i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu 1.00	ryczałt	1.00
3	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych (m.in.. Projekt Architektoniczn-budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorski i ofertowy itp.) 1.00	ryczałt	1.00
4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną 3.00	szk.	3.00
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE - BR. ELEKTRYCZNA</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
5	Wbudowanie oświetlenia parkingu wraz z infrastrukturą techniczną (przyłączenia, kanały kablowe) 25	szk.	25.00
<b>PRZEBUDOWA KOLIZJI SIECI UZBIERENIA TERENU</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
6	Przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu w miejscach kolizji z projektowanym parkingiem 1	ryczałt	1.00
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
7	Demontaż elementów istniejącej nawierzchni (płyty betonowe, polbruk) wraz z podbudową 3500	m2	3500.00
8	Demontaż istniejących ogrodzeń i murków oporowych 80+110+130	mb	320.00
9	Skucie elementów betonowych wraz z wywozem na odl. do 18km 15	m3	15.00
10	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych nie nadających się do powtórnego użycia na legalne składowisko odpadów, wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji - odl. 1 km 350	m3	350.00
11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki nadających się do powtórnego użycia, a nie przewidzianych wg projektu do wbudowania/ ponownego zastosowania (frezowina, płytki, kostka, krawężniki, bruk, itp) oraz złom, na składowisko 150	m3	150.00
12	Oczyszczenie i przesortowanie materiałów rozbiórkowych nadających się do powtórnego użycia 50	m3	50.00
<b>FUNDAMENTOWANIE</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
13	Roboty ziemne - wykopy 2800	m3	2800
14	Roboty ziemne - nasypy wraz z niwelacją terenu 1400	m3	1400.00

<b>KONSTRUKCJA STALOWA</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
15	Wykonanie i montaż elementów stalowych ogrodzeń,wygrodzień i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem 185+30+130+40+25	mb	410.00
<b>IZOLACJE I NAWIERZCHNIE</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
16	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 3500*0.25	m3	875.00
17	Nawierzchnia z kostki betonowej na parkingu gr. 8cm wraz z elementami umożliwiającymi poruszanie osób niepełnosprawnych, niewidomych i o ograniczonej widoczności 3500	m2	3500.00
18	Warstwa odsączająca, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 3500	m2	3500.00
<b>ODWODNIENIE</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
19	System odwodnienia parkingu (wpusty, odwodnienie liniowe, studnie) wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 1	ryczałt	1.00
<b>INNE ROBOTY DROGOWE</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
20	Elementy małej architektury - ławki wraz z posadowieniem 2		2.00
21	Elementy małej architektury - kosze na śmieci 2		2.00
22	Zadaszenie stojaków na rowery - wiatła modułowa na 5 stanowisk 4.00	szt.	4.00
23	Monitoring stojaków dla rowerów z zapisem na rejestratorze (wdrożenie, zakup, montaż, podłączenie zasilania) 1	ryczałt	1.00
24	Wbudowanie stojaków na rowery z systemowymi zabezpieczeniami przed kradzieżą, wraz z posadowieniem 20	szt.	20.00
<b>INNE ROBOTY DODATKOWE</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
25	Reprofilacja skarp 800	m2	800.00
26	Wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej 8cm na podsypce cem. piaskowej gr. 10cm (chodnik wzdłuż ul. Magazynowej) 270	m2	270.00
27	Ustawienia oznakowania pionowego 1	ryczałt	1.00
28	Malowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych farba barwy niebieskiej 95	m2	95.00
29	Zabezpieczenie istniejących drzew na okres budowy 20	szt.	20.00
30	Systemowe urządzenia umożliwiające kontrolę stanu zajętości parkingu 1	ryczałt	1.00