

PRZEDMIAR ROBÓT

Chociszewskiego IV etap chodnik

Lp.	Zadanie	Jednostka miary	Długość	Szerokość	Głębokość	Razem	Koszt brutto (zł)
1.	Rozbiórka naw. asfaltowej	m ³	66,50	4,13	0,05	13,73	
2.	Korytowanie z odwozem na odległość do 5 km	m ³	66,50	4,13	0,30	82,39	
3.	Profilowanie dna koryta	m ²	66,50	4,13		274,65	
4.	Wywóz gruzu na odległość do 5 km	m ³	11,00			11,00	
5.	Ułożenie warstwy odsączającej gr 10 cm	m ²	66,50	4,13		274,65	
6.	Przestawienie krawężnika betonowego	m	7,50			7,50	
7.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	66,50	4,13		274,65	
8.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu B 10 gr. 10-12 cm	m ²	66,50	4,13		274,65	
9.	Ułożenie obrzeża 30x8	m	37,00			37,00	
10.	Studnia telekomunikacyjna	szt.	4,00			4,00	
11.	Zawory i zasuw	szt.	2,00			2,00	

