

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont elewacji budynku przy ul. Al. Okrężna 79</b>					
1		<b>ZABEZPIECZENIE ŚCIAN W MIEJSCACH PĘKNIĘĆ</b>			
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-02 d.1. 1610-02 1	Rusztowania ramowe przyścienne  1131	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1131.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1131.000</b>
2	KNR 2-02 d.1. 0925-01 1	Oslony okien folia polietylenowa (obydwie ściany frontowe)  27*1.56*1.5+29*1.56*1.5+2.31*1.5*3+1.43*0.9*2+7*2.2+4.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163.979	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.979</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0535-03 1	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku  2*55.5+6	m  m	  117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0535-05 1	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku  6*7.5+1	m  m	  46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
5	KNNR 3 d.1. 0601-01 1	Odbicie ruchomych i tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach  80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
6	KNNR-W 3 d.1. 1002-06 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby  896	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  896.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>896.000</b>
7	KNR 9-24 d.1. 0102-03 1	Uzupełnienie ubytków tynku na ścianach  90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0807-04 1	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej ze słupów przy wejściu głównym  4*4*0.45*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
9	KNR-W 2-02 d.1. 0841-05 1	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej  4*4*0.45*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
10	KNR-W 2-02 d.1. 0219-0102 1	Schody betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20)  0.9*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
11	kalk. indyw. d.1. 1 1	Naprawa schodów betonowych oraz uzupełnienie prętów w balustadach - ściana podłużna wschodnia  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-31 d.1. 0815-01 1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  120*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
13	KNR 4-01 d.1. 0213-01 1	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku  (14.5+59.5+50)*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
1.2		<b>ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN FRONTOWYCH</b>			
14	KNR AT-27 d.1. 0105-01 2 uwaga pod tablicą.	Mechaniczne wykucie bruzdy  46.8	m  m	  46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć metodą "festmur"	m		
d.1.					
2		46.8	m	46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>
16	KNR AT-27	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-10				
2		46.8	m <sup>2</sup>	46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>
<b>2</b>		<b>REMONT COKOŁU (do wys. 30 cm)</b>			
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-01	130*0.3	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
18	KNR 19-01	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym	m <sup>2</sup>		
d.2	0643-05	39	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
19	KNR BC-02	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL	m <sup>2</sup>		
d.2	0127-01	podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa - poziom cokołu +0, 6 m	m <sup>2</sup>	39.000	
		39		<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
20	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków muru tynkiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-03	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
21	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-09	39	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
22	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0118-03	39	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
<b>3</b>		<b>REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN - TERMOIZOLACJA</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
23	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ponad cokołem	m <sup>2</sup>		
d.3.	2611-01	967	m <sup>2</sup>	967.000	
1				<b>RAZEM</b>	<b>967.000</b>
<b>3.2</b>		<b>Termoizolacja ściany</b>			
24	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.3.	2612-09	140	m	140.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
25	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	2614-02	967-122	m <sup>2</sup>	845.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>845.000</b>
26	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 5 cm- przybudówki nieogrzewane	m <sup>2</sup>		
d.3.	2614-02	122	m <sup>2</sup>	122.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>122.000</b>
27	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.3.	2612-08	25+19.2+252+4+23.8+15+4*7.5+10	m	379.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>379.000</b>
28	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (25+19.2+252+4+23.8+15)*0.3	m <sup>2</sup>		
d.3.	2614-08		m <sup>2</sup>	101.700	
2				<b>RAZEM</b>	<b>101.700</b>
29	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, ( przed uzupełnieniem tynku, przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-09	1068	m <sup>2</sup>	1068.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>1068.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 d.3. 1501-05 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.  1068	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1068.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1068.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Roboty blacharskie</b>			
31	NNRNKB d.3. 202 0541- 3 02+ kalk. in- dyw.	Montaż nowych parapetów zewnętrznych dł. 1,7 m  56+8	szt  szt	  64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
32	NNRNKB d.3. 202 0541- 3 02+ kalk. in- dyw.	Montaż nowych parapetów zewnętrznych dł. 3,2 m  9	szt  szt	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
33	NNRNKB d.3. 202 0519-04 3	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm Z ODZYSKU  46	m  m	  46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
34	NNRNKB d.3. 202 0517-05 3	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm z ODZYSKU  117	m  m	  117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
35	KNR 2-02 d.3. 0506-02 3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - nadrynnowy i na szczytach  (117+25)*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.600</b>
<b>4</b>		<b>Klatka schodowa - wejście do pomieszczeń MOP</b>			
36	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
37	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 164.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  164.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.900</b>
38	KNR K-04 d.4 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 128.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  128.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.210</b>
39	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 188.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  188.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.350</b>
40	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.140</b>
41	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 128.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  128.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.210</b>
42	TZKNBK XII d.4 0418-05	Demontaż boazerii drewnianych płytowych 60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
43	KNR 9-24 d.4 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
44	ZKNR C-2 d.4 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm 60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
45	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.4	1212-19	8.7	m <sup>2</sup>	8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>
47	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
d.4	1212-28	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>