

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego pomiędzy ulicą Długą a Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu.

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D 01.01.01 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
1.1.1		Roboty pomiarowe	ha	0,09
1.2	D 01.02.01 45112000-5	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
1.2.1		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. od 26 do 35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu	szt.	6,00
1.2.2		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu	szt.	1,00
<b>2</b>	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2.1	D 02.01.01 45112000-5	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku – objętość na podstawie tabeli robót ziemnych	m <sup>3</sup>	268,55
2.2	D 02.03.01	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
2.2.1		Wykonanie nasypów z gruntu rodzimego, niwelacja terenu	m <sup>3</sup>	25,10
2.2.2		Wykonanie nasypów z piasku – wymiana gruntu	m <sup>3</sup>	141,35
<b>3</b>	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
3.1	D 04.01.01 45233000-9	<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	450,00
3.2	D 04.02.01 45233000-9	<b>WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3.2.1		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 30 cm (boisko do koszykówki i dojście do furtki)	m <sup>2</sup>	214,20
3.2.2		Ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny(14,36x15,36+20x12)	m <sup>2</sup>	460,56
3.3	D 04.06.01 45233000-9	<b>PODBUDOWA BETONOWA</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3.3.1		Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 12 cm zbrojonej włóknami polipropylenowymi (14m x15 m) wraz z wykonaniem dylatacji	m <sup>2</sup>	210,00
<b>4</b>	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
4.1	D 05.03.23 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4.1.1		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – dojście do furtki	m <sup>2</sup>	4,20
4.2	D-05 A	<b>NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA</b>		
4.2.1		Wykonanie nawierzchni syntetycznej o grubości łącznej 13 mm z wykonaniem linii	m <sup>2</sup>	210,00
4.3	D-05 B	<b>NAWIERZCHNIA Z PIASKU</b>		
4.3.1		Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o gr 40 cm na boisku do siatkówki	m <sup>2</sup>	240,00
<b>5</b>	<b>D 08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
5.1	D 08.03.01 45233000-9	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5.1.1		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 – obramowanie boiska do siatki oraz dojścia do furtki(58+7,1)	m	65,10
<b>6</b>	<b>D 06 A</b>	<b>WYPOSAŻENIE BOISK SPORTOWYCH</b>		
6.1.1		Zakup z montażem kosza do koszykówki	kpl.	1,00
6.1.2		Zakup z montażem piłkochwytu o wymiarach 14x4m	kpl.	1,00
6.1.3		Zakup z montażem krzesełek sportowych sześciuosobowych	kpl.	2,00
6.1.4		Zakup z montażem słupków oraz siatki do siatkówki plażowej	kpl.	1,00
6.1.5		Zakup z montażem taśm z tworzywa wyznaczających linie na boisku do siatkówki	kpl.	1,00
6.1.6		Zakup z montażem ogrodzenia panelowego o wys 1,2 m z furtką o szerokości 1,5 m	m	120,00
<b>7</b>	<b>D 09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
7.1	D 09.01.01 45112000-5	<b>HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
7.1.1		Humusowanie terenu wraz z obsiewem trawą – grubość warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	420,00
<b>8</b>	<b>GG.00.12.01</b>	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>		
8.1	GG.00.12.01 45233000-9	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
8.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	ha	0,09