

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD PODWÓRKA</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m Budynek główny 163,2 Budynek oficyny 192,8 22.42*8.6+163.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  356.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>356.012</b>
2	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, COKÓŁ- 20 m <sup>2</sup> ŚCIANY OSŁONOWE POWYŻEJ - 20 m <sup>2</sup> 40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	KNR 13-23 d.1 0106-07	Rozbiórka rur spustowych  30	m  m	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	KNR 2-02 d.1 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa Budynek główny 12,66 m <sup>2</sup> Budynek oficyny 27,36 m <sup>2</sup> 2*1.8+1.2*2+3*1*1.8+3*0.4*0.6+1*0.6*0.9+7*1*2+7*1*1.6+4*0.9*0.61*1.5* 2+1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.548</b>
6	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 309.46+46.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  356.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>356.010</b>
7	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 356.012-46.548	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  309.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.464</b>
8	KNR 0-28 d.1 2627-03	Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z betonu 309.46*5	szt.  szt.	  1547.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1547.300</b>
9	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach  309.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  309.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.460</b>
10	KNR 0-23 d.1 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej  16+22.42	m  m	  38.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.420</b>
11	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  5.6*2+5.2*1+4.2*3+1.4*3+2.1+5*7+4.8*7+2.1*4+7+5.2*2+10.2	m  m	  139.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.900</b>
12	KNR 0-23 d.1 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi  139.9*0.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.172</b>
13	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach  39.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.170</b>
14	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 309.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  309.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.460</b>
15	KNR 2-02 d.1 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich zewn.  309.46+39.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  348.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.630</b>
16	KNR 2-02 d.1 0506-02	Montaż parapetów - z blachy ocynkowanej  (2*1.8+1.2+3*1+3*0.6+1*0.9+7*1+7*1+4*0.9)*1.1*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.455	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.455</b>
2		<b>REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ I SZCZYTÓW</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m ściana frontowa + dwa szczyty 274.8+11*1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	292.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.400</b>
18	KNR 2-02 d.2 0925-01	Osiłony okien folia polietylenowa 114*1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	182.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.400</b>
19	KNR 0-23 d.2 2511-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15*10-11*1.6+11*0.12*5+3*10.2+6.4*10.2+40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	274.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.880</b>
20	KNR 4-01 d.2 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
21	TZKNBK IX d.2 0305-05+ kalk. indyw.	Uzupełnienie ubytków i naprawa gzymsów 6	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
22	Kalkulacja d.2 indyw.	Naprawa boni prostokątnych na ścianie parteru 15*4	m		
			m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
23	KNR BC-02 d.2 0619-01 + KNR BC-02 0619-02	Malowanie elewacji dwukrotne poprzednim zagruntowaniu współ. do R = 1,1 274.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	274.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.800</b>
3		<b>BLACHARKA I RURY SPUSTOWE</b>			
24	KNR 2-02 d.3 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw ponad 25cm- z blachy z cynku- atyka oficyny 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	NNRNKB d.3 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm- RURY UPREDNIO ZDEMONTOWANE 30	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
26	NNRNKB d.3 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm- NOWE RURY 10	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>